

Optisch ansprechend und funktional

Aufgrund geplanter Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen mussten die Stadtwerke Krefeld einen Teil ihrer Mitarbeiter „auslagern“.

In der Firma Schunk u. Co. GmbH mit ihren „Tönisvorster Mobilräumen“ fanden sie einen kompetenten und erfahrenen Partner.

Die abgebildete Containeranlage (32m lang und rd. 12m breit) wurde aus 26 Mobilelementen gefertigt, verfügt über ein zusätzliches Kaltdach und eine über Regenrinnen und Fallrohre (also nicht über die Eckstiele) verlaufende Dachentwässerung.

Die Mietanlage ist ausgestattet mit elektrisch gesteuerten Außenjalousien, Warmwasserheizkörpern, Technikraum, Einbauküche, Klimageräten in allen Büro- und Besprechungsräumen und Bildschirmarbeitsplatzleuchten in allen Büros. Alle Räume sind ausgestattet mit umlaufendem Brüstungs-/Kabelkanal und Nadelfilzbelag in hoher Qualität.

Die umlaufende 6-fach-gesegelte Attika nimmt dem Gebäude zusätzlich den Charakter eines Provisoriums.

Nachdem die Anlage am 21.03.2004 von Seiten der Stadtwerke bestellt wurde, konnte sie in nur knapp 4 Wo-



chen gefertigt, in der Zeit vom 27.04. bis zum 10.05. vor Ort endmontiert und am 10. Mai, also ca. 6 Wochen nach erfolgter Bestellung, schlüsselfertig an den zufriedenen Kunden übergeben werden.



Fotos: Schunk

www.container.de